

Áfangaúttektir samkvæmt byggingarreglugerð nr. 112/2012

Eftirtaldir verkþættir mannvirkjagerðar skulu teknir út með áfangaúttektum:

1. Jarðvegsgrunnur, áður en byrjað er á mótauppslætti eða fyllingu í slíkan grunn, þ.m.t. plötupróf.
2. Uppsláttur og bending undirstöðuveggja.
3. Lagnir í grunni, þ.m.t. rör fyrir heimtaugar rafmagns- og fjarskiptakerfa áður en þær eru huldar.
4. Frágangur raka- og vindvarnarlaga.
5. Grunnur, áður en botnplata er steipt.
6. Uppsláttur og bending allra steyptra byggingarluta.
7. Uppbygging veggjagrinda burðarveggja, afstífung þeirra og festingar áður en klætt er.
8. Uppbygging léttra gólfa og festingar þeirra áður en klætt er.
9. Uppbygging þaka, loftun, afstífung þeirra og festingar áður en klætt er.
10. Frágangur klæðningar þaka, bæði úr timbri og öðrum efnum, þ.m.t. festingar, negling þakjárns og annar tilsvarendi frágangur.
11. Frágangur ystu klæðningar veggja, þ.m.t. festingar og loftun.
12. Uppbygging og frágangur eldvarnarveggja.
13. Uppbygging og frágangur niðr hengdra lofta og frágangur vegna eldvarna.
14. Frágangur, gerð og þykkt varmaeinangrunar.
15. Frágangur vegna hljóðeinangrunar.
16. Neysluvatns-, hitavatns-, hita-, gas-, gufu-, þrýsti- og kælikerfi ásamt einangrun þeirra, þrýstiprófun og frágangur vegna eldvarna.
17. Frárennislagnir innanhúss ásamt eldvörnum og hljóðeinangrun þeirra.
18. Frárennslis-, regnvatns- og þerrikerfi utanhúss.
19. Stokkalagnir og íhlutar þeirra fyrir loftræsi- og lofthitunarkerfi ásamt varma- og eldvarnareinangrun og allur tilheyrandi frágangur vegna eldvarna og hljóð-einangrunar.
20. Tæki og búnaður loftræsi- og lofthitunarkerfa.
21. Þættir er varða eldvörnir sem verða huldur þannig að úttekt þeirra sé ekki framkvæmanleg við öryggis- eða lokaúttekt.